

新井消防署・頸南消防署感染症対策工事
工事内訳明細書

本図書は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するため、仕様書に添付する資料です。個別費用の積算は県単価表を参考にするようお願いしますが、これが本契約における単価を拘束するものではないことを申し添えます。

また、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について、受注者の責任において定めるものとしてください。

工事名：浴室改修工事

行	番号	名称	仕様	数量	単位	見積単価	見積金額	摘要
		浴室改修工事						
1		浴室廻り解体撤去工事		1.00	式			
2		同上積込運搬費		1.00	式			
3		処分費		1.00	式			
4		入口解体部補修費		1.00	式			
5		既設浴槽部埋め土間コンクリート		1.00	式			
6		壁LGS下地	W65 @455	6.00	m ²			
7		壁LGS下地	W25 @455 パブルボード併用	12.20	m ²			
8		天井LGS下地	19型 @300	2.10	m ²			
9		壁 石膏ボード張り	t12.5	18.20	m ²			
10		壁化粧ケイカル板張り	t6 ステント #400 標準色	18.20	m ²			
11		同上出隅コーナー材		4.70	m			
12		天井化粧石膏ボード張り	t9.5 不燃シフトン	2.10	m ²			
13		天井廻り縁	塩ビ製 コ型	8.70	m			
14		シャワーブース前床工事	下地仕上げ共	1.00	式			
15		天井点検口	アルミ製 450角	1.00	ヶ所			
16		シャワーユニット 4方枠	既製品	1.00	ヶ所			700x1900
17		既存サッシ 4方枠	既製品 アルミアングル共	1.00	ヶ所			1600x950
18		出入口 3方枠	既製品 アルミアングル共	1.00	ヶ所			700x1800
19		各所塗装費		1.00	式			
20		各所シーリング費		1.00	式			
21		資材搬入・小運搬費		1.00	式			
22		残材集積費		1.00	式			
		《計》						

工事名：1階トイレ改修工事

行	番号	名 称	仕様	数量	単位	見積単価	見積金額	摘 要
		1階トイレ改修工事						
1		1階トイレ解体撤去工事		1.00	式			
2		同上積込運搬費		1.00	式			
3		処分費		1.00	式			
4		床嵩上げ費		1.00	式			
5		床長尺塩ビシート		12.90	m ²			
6		ソフト巾木		24.50	m			
7		壁LGS下地	W65 @455	9.80	m ²			
8		壁LGS下地	W25 @455 パブルボード併用	31.30	m ²			
9		壁LGS下地 開口補強	W65	11.20	m			
10		ライニングLGS下地		6.10	m ²			
11		天井LGS下地	19型 @	12.90	m ²			
12		下地石膏ボード張り	t12.5	49.50	m ²			
13		壁化粧ケイカル板張り	t6 ステント #400 標準色	49.50	m ²			
14		同上出隅コーナー材		4.80	m			
15		器具取付用下地	ラワン合板T1 t12	6.10	m ²			ライニング・SK下地
16		器具取付用下地	ラワン合板T1 t12	3.00	ヶ所			紙巻器
17		天井化粧石膏ボード張り	t9.5 不燃ゾートン	12.90	m ²			
18		天井廻り縁	塩ビ製 コ型	24.50	m			
19		天井点検口	アルミ製450角	2.00	ヶ所			
20		ライニング ポストフォーム	20X150L=4700	1.00	ヶ所			
21		ガラスウール	t50 24kg	11.80	m ²			
22		既存サッシ 4方枠	既製品 アルミアングル共	1.00	ヶ所			2700x1330
23		開放3方枠		1.00	ヶ所			800x2000
24		同上廊下側補修費		1.00	式			

工事名：1階トイレ改修工事

行	番号	名 称	仕様	数量	単位	見積単価	見積金額	摘 要
25		既存点検口枠見切り		1.00	ヶ所			
26		男子入口LSDドア		1.00	ヶ所			
27		女子入口LSDドア		1.00	ヶ所			
28		男子トイレブース		1.00	式			
29		各所塗装費		1.00	式			
30		各所シーリング費		1.00	式			
31		資材搬入・小運搬費		1.00	式			
32		残材集積費		1.00	式			
		《計》						

工事名：1階トイレ改修工事

行	番号	名 称	仕様	数量	単位	見積単価	見積金額	摘 要
		1階トイレ改修工事						
1		電線	EM-EEF1.6-2C	25.00	m			材工共
2		〃	EM-EEF2.0-3C	25.00	m			材工共
3		金属製線ぴ	A型	6.00	m			材工共
4			コーナボックス A型	3.00	個			材工共
5			ボックスA型 1個用	3.00	個			材工共
6		埋込スイッチ	PL1P15A×1 CP共	1.00	個			材工共
7			既設スイッチ撤共					
8		埋込コンセント	2P15×1ET CP共	3.00	個			材工共
9		照明器具						
10		ブース 外	LED灯	1.00	台			既設品再 使用
11		ブース内 ダウンライト	LED4.4W センサ-付	2.00	台			材工共
12		手洗場	LED14.9W センサ-付	1.00	台			材工共
13		〃	LED27W センサ-付	1.00	台			材工共
14		人感センサー	親機	1.00	台			材工共
15			子機	1.00	台			材工共
16		換気扇	210m ³ /h 電気シャッター付	1.00	台			材工共
17			既設換気扇撤去共					
18		コア貫	50φ	1.00	箇所			材工共
19		防火区画処理		1.00	箇所			材工共
20		消耗品雑材費		1.00	式			
		「計」						

工事名：1階男女トイレ改修工事

行	番号	名 称	仕様	数量	単位	見積単価	見積金額	摘 要
		1階男女トイレ改修工事	洋式化・乾式化					
1		既設和式便器撤去に伴う止管処理	処分は解体工事	3.00	箇所			
2		既設小便器撤去に伴う止管処理	処分は解体工事	4.00	箇所			
3		既設手洗器撤去に伴う止管処理	処分は解体工事	1.00	箇所			
4		既設掃除流し撤去に伴う止管処理	処分は解体工事	1.00	箇所			
5		既設スクリーン撤去		1.00	箇所			
6		配管に係る土間研り工事	各所	10.00	箇所			
7		配管に係る土間補修工事	各所	10.00	箇所			
8		給排水設備工事	各所配管切替接続	10.00	箇所			
9		洋風便器〈参考品〉 (LIXIL)アメージュトイレ	YBC-Z30H,YDT-Z380HQS,CW- KA31QV	2.00	組			
10		紙巻器〈参考品〉(LIXIL)	CF-AA64	2.00	組			
11		床置大形小便器〈参考品〉(LIXIL)	U-431R,OKU-AT131SD	3.00	組			
12		壁掛スクリーン〈参考品〉(LIXIL)	廃番の為既存品再取付	1.00	組			
13		手洗器〈参考品〉 (LIXIL・発電タイプ・水石鹸入れ)	L-176UP,AM-300C,LF-5PAU,KF-24	2.00	組			
14		掃除流しユニット〈参考品〉 (LIXIL)横水栓共	S-202A,LF-7E-19	1.00	組			
15		タオル掛け〈参考品〉(LIXIL)	KF-AA71D	2.00	組			
16		化粧鏡〈参考品〉(LIXIL)	KF-3545A	2.00	組			
17		器具取付費		1.00	式			
18		2階系統給排水污水管止管処理		3.00	箇所			
19		雑材料・消耗品		1.00	式			
		《 計 》						

工事名：浴室改修工事

行	番号	名称	仕様	数量	単位	見積単価	見積金額	摘要
		浴室改修工事						
1		浴室廻り解体撤去工事		1.00	式			
2		同上積込運搬費		1.00	式			
3		処分費		1.00	式			
4		入口ドア廻り解体費		1.00	式			
5		既設浴槽部埋め土間コンクリート		1.00	式			
6		壁LGS下地	M ^ハ -	13.30	m ²			既存壁廻り
7		壁LGS下地	W65 @455	4.30	m ²			ユニット廻り
8		壁LGS下地改修	W100開口補強材共	1.00	ヶ所			
9		天井LGS下地	19型 @300	3.70	m ²			
10		壁石膏ボード張り	t12.5	17.50	m ²			
11		壁化粧ケイカル板張り	t6 ステント #400 標準色	17.50	m ²			
12		壁既存等取合い見切り	塩ビ製 コ型	5.50	m			
13		天井化粧石膏ボード張り	t9.5 ジプトン	3.70	m ²			
14		天井廻り縁	塩ビ製 コ型	8.60	m			
15		シャワーブース前床工事	下地仕上げ共	1.00	式			
16		天井点検口	アルミ製 450角	1.00	ヶ所			
17		シャワーユニット 4方枠	既製品	1.00	ヶ所			700x1900
18		既存サッシ 4方枠	既製品	1.00	ヶ所			1400x900
19		出入口 3方枠	既製品	1.00	ヶ所			800x2000
20		既存サッシ アングルベース		1.00	ヶ所			1400x900
21		脱衣室入口LSDドア		1.00	ヶ所			
22		同上既設取合い補修費		1.00	ヶ所			
23		各所塗装費		1.00	式			
24		各所シーリング費		1.00	式			

工事名：浴室改修工事

行	番号	名称	仕様	数量	単位	見積単価	見積金額	摘要
25		資材搬入・小運搬費		1.00	式			
26		残材集積費		1.00	式			
		《計》						

