

上越南消防署感染症対策工事 工事内訳明細書

本図書は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するため、仕様書に添付する資料です。個別費用の積算は県単価表を参考にするようお願いしますが、これが本契約における単価を拘束するものではないことを申し添えます。

また、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について、受注者の責任において定めるものとしてください。

工事費内訳

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	総 括 表						
A	感染症対策工事		1	式			
B	給水管更		1	式			
C	自動火災報知設備更新		1	式			
	直接工事費 計						
D	共 通 費		1	式			
	工事費合計						
	消 費 税		10	%			
	総 合 計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	1階救急消毒室の整備						
	<建築主体工事>						
a	直接仮設工事		1	式			
b	左官工事		1	式			
c	金属製建具工事		1	式			
d	塗装工事		1	式			
e	内装工事		1	式			
f	雑工事		1	式			
g	撤去工事		1	式			
	建築主体工事計						
	<電気設備工事>						
h	電気設備工事		1	式			
	電気設備工事計						
	<機械設備工事>						
i	給排水衛生設備工事		1	式			

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
j	空調設備工事		1	式			
	機械設備工事計						
	小 計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a	直接仮設工事						
	墨出し		1	式			
	内部足場	脚立足場	43.6	m ²			
	養生費	通路養生含む	48.2	m ²			
	整理清掃費		48.2	m ²			
	仮設資材運搬費		1	式			
	(小 計)						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	左官工事						
	スロープ床 モルタル金ゴテ仕上げ	t=30	2.4	m ²			
	消毒室床 かた塗り	塗り床下地	17.7	m ²			
	消毒室 汚水流し/洗濯機置場 床嵩上げ コンクリート土間嵩上げH=200 1000×700×H200、1000×910×H200 コンクリート：FC21 0.32m ² 、ワイヤメッシュ1.6m ² 、金ゴテ仕上げ1.6m ² 型枠H=200 4.6m、面木5.2m		1	式			
	床 建具廻りモルタル補修		4.9	m			
	壁 建具廻りモルタル補修		22.8	m			
	前室 巾木 カッター入れ	モルタル面	3	m			
	前室～車庫 耐火壁 換気扇 撤去跡 壁塞ぎ	□400 壁厚120 モルタル補修共	1	ヶ所			
	(小 計)						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
c	金属製建具工事						
	〈アルミ製建具工事〉						
	AD-1 テマFIX付片引ドア ^{スライド}	自動框ドア W1500xH2670	1	ヶ所			
	運搬搬入取付費		1	式			
	〈アルミ製建具工事〉	小小計					
	〈鋼製建具工事〉						
	LSD-1 両面戸袋手動片引戸	W695×H1900、2060	1	ヶ所			
	SD-2 片開き両面フラッシュドア	W700xH1700	1	ヶ所			
	SD-1 ステンレス化粧枠	t=1.5 H2700 見込75 HL仕上げ	1	ヶ所			
	運搬搬入取付費		1	式			
	〈鋼製建具工事〉	小小計					
	〈重量シャッター工事〉						
	SS-1 重量シャッター	W1200×H2200 レールステンレス 自動閉鎖	1	ヶ所			
	運搬搬入取付費		1	式			
	〈重量シャッター工事〉	小小計					

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	<硝子工事>						
	FL-5	シール共	3	m ²			
	<硝子工事>	小小計					
	(小 計)						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
d	塗装工事						
	<塗り床工事>						
	スロープ床 珪系塗床防滑	t=2.0 流し延べ工法 抗菌	2.1	m ²			
	スロープ巾木 同上立ち上げ	H=100~150抗菌	3	m			
	消毒室床 珪系塗床	t=2.0 流し延べ工法 抗菌	17.7	m ²			
	消毒室巾木 同上立ち上げ	H=300 抗菌	14	m			
	<塗り床工事>	小小計					
	<塗装工事>						
	壁 EP塗り	モルタル面	10.6	m ²			
	壁(廊下側) EP塗り補修W=150	モルタル補修面 建具取替部	6.4	m			
	天井 EP塗り	PB目透かし張り面	19.8	m ²			
	SD-2 PS点検口 SOP塗り	W700×H1700 枠共	1	ヶ所			
	SS-1防火シャッター SOP塗り	W1200×H2200+570 シャッターケース共	1	ヶ所			
	<塗装工事>	小小計					
	(小 計)						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
e	内装工事						
	前室天井 天井軽鉄下地	19型 @303	2.1	m ²			
	前室天井 GB-S t=12.5目透かし張り	不燃	2.1	m ²			
	前室 天井廻り縁	塩ビ	5.8	m			
	消毒室天井 天井軽鉄下地	19型 @303	17.7	m ²			
	消毒室天井 GB-S t=12.5目透かし張り	不燃	17.7	m ²			
	消毒室 天井廻り縁	塩ビ	15.8	m			
	天井点検口		2	ヶ所			
	消毒室 フカシ壁 軽鉄下地	W45	23.5	m ²			
	消毒室 配管用フカシ壁 軽鉄下地	W65	8.9	m ²			
	消毒室壁 GB-S t=12.5	不燃	32.4	m ²			
	消毒室壁 化粧ケイカル板 t=6	不燃、抗菌	32.4	m ²			
	巾木立上り見切り アルミ見切り		12	m			
	天井内配管施工部(廊下) 天井張り替え	LGS+ジプトン撤去復旧	24	m ²			
	(小 計)						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
f	雑工事						
	<雑、その他工事>						
	内部シーリング	目地、建具廻り、取り合い部	137	m			
	SD-2 開口補強L-65*65*6 4方	W700×H1700	1	ヶ所			
	室名札		2	ヶ所			
	<雑、その他工事>	小小計					
	<エアガン付流し台工事>						
	エアガン付システム流し台	1500×700	1	台			
	<エアガン付流し台工事>	小小計					
	<スチール家具工事>						
	両開き扉棚	EWUN-1896	1	台			
	スチール棚	ERL-M17465-0	1	台			
	スチール棚(下段オープン)	ERL-H17363-1	1	台			
	運搬搬入費		1	式			
	現場取付施工費		1	式			
	<スチール家具工事>	小小計					

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
g	撤去工事						
	土間カッター入れ	t=100	13.3	m			
	土間コンクリート撤去	t=30~80	2.1	m ²			
	土間コンクリート撤去	W=100 t=50 建具レール、下枠廻り	4.8	m			
	CON壁 カッター入れ	t=60 両側 建具廻り	29	m			
	PS壁 CB壁+モルタル塗り撤去	t=140	1.2	m ²			
	建具廻り CON壁撤去	W=100 t=120	11.8	m			
	建具撤去	AD-1、SD-1、SD-2	6.3	m ²			
	天井撤去	LGS+フレキシブルボード t=5.0	19.8	m ²			アスベスト含有建材
	廊下配管新設部 天井撤去	LGS+ジプトン t=9.5	24	m ²			
	木製棚撤去	W4.5*D0.6*H4.0、W3.2*D0.6*H4.0 W2.1*D1.4 (作業机上中段)	1	式			
	木製棚切り離し移設	再利用部、作業机	1	式			チェン収納部
	発生材 積込・運搬・処分		1	式			
	発生材 積込・運搬・処分	アスベスト含有建材	1	式			
	アスベスト含有建材		1	式			
	(小 計)						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
h	電気設備工事						
	600V電力ケーブル	EM-EEF 1.6 - 2C	20	m			
	600V電力ケーブル	EM-EEF 1.6 - 3C	15	m			
	600V電力ケーブル	EM-EEF 2.0 - 2C	10	m			
	600V電力ケーブル	EM-EEF 2.0 - 3C	60	m			
	通信ケーブル	EM-AE 0.9 - 4C	30	m			
	通信ケーブル	EM-HP 1.2 - 4C	30	m			
	電線	EM-IE 5.5°	25	m			
	600V電力ケーブル	EM-CET 14°	25	m			
	照明器具	LEDタ [°] ウンライト100φ人感センサ-	1	台			
	非常照明器具	タ [°] ウンライトタイプ	2	台			
	照明器具	LED照明埋込下面開放 40W-2灯タイプ	2	台			
	照明器具	キッチンライト センサ付き	1	台			
	埋込コンセント	2P15A×1 樹脂P共	1	組			
	埋込コンセント	2P15A×2 樹脂P共	3	組			
	埋込コンセント	2P15A×2 E端子付 樹脂P共	4	組			
	人感センサースイッチ	親機8A広角型	2	台			
	位置ボックス	OB102x44 C付(樹脂)		個			

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	光電式ホツト型感知器	2種露出型	2	個			
	電灯電盤		1	面			
	天井スピーカー	CM-1830AT	2	台			
	スピーカーネット	CP-183W	2	台			
	消耗品・雑材費		1	式			
	電工労務費		1	式			
	機器取付工事費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	(小 計)						

No.	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
i	給排水衛生設備工事						
イ	衛生器具設備工事		1	式			
ロ	給水設備工事		1	式			
ハ	排水通気設備工事		1	式			
	(小 計)						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
イ	衛生器具設備工事						
	電気温水器	12L	1	台			
	自動水栓	TENA40A	1	台			
	汚物流し	SKL330TNNPR	1	台			
	洗濯機パン	PWP800N2W	1	台			
	洗濯機水栓	TW11	1	個			
	消耗品雑材料		1	式			
	養生費		1	式			
	下地補強費		1	式			
	器具据付費		1	式			
	流し台続費費	加工共	1	式			
	現場雑費		1	式			
	((小 計))						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
□	給水設備工事						
	水道用硬質塩ビライニング鋼管	VA仕様 15A	5	m			
	水道用硬質塩ビライニング鋼管	VA仕様 20A	5	m			
	同上継手、接合材 支持金物		1	式			
	仕切弁	20A	1	個			
	消耗品雑材料		1	式			
	配管工費		1	式			
	保温工事		1	式			
	配管切断接続	保温補修共	1	式			
	配管固定金物		1	式			
	水抜き水張り		1	式			
	研り補修費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	((小 計))						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ハ	排水通気設備工事						
	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	50A	1	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	65A	1	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	75A	1	m			
	同上継手・接合 支持金物		1	式			
	消耗品雑材料		1	式			
	配管工費		1	式			
	配管固定金物		1	式			
	既存管切断接続	保温補修共	1	式			
	研り補修費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	((小 計))						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
j	空調設備工事						
イ	空調機器設備工事		1	式			
ロ	空調配管設備工事		1	式			
ハ	換気設備工事		1	式			
ニ	ダクト設備工事		1	式			
	(小 計)						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
イ	空調機器設備工事						
	ルームエアコン	5.6kw	1	台			
	室外機架台・防雪架台		1	台			
	消耗品雑材料		1	式			
	機器据え付け費		1	式			
	試運転調整費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	((小 計))						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
□	空調配管設備工事						
	冷媒用被覆銅管(ヘ°アコイル)	6. 35mm×9. 52mm	14	m			
	同上継手・接合材・持金物		1	式			
	水道用硬質塩化ビニル管(VP)	20A	16	m			
	同上継手・接合材 支持金物		1	式			
	消耗品雑材料		1	式			
	配管工費		1	式			
	スリーブ・インサート費		1	式			
	はつり補修費		1	式			
	コア開口補修費		1	式			
	天井撤去・復旧		1	式			
	渡り制御配線工事		1	式			
	真空引き・冷媒ガス調整費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	((小 計))						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ハ	換気設備工事						
	ストレートシロッコファン	VC-SW	1	台			
	制気口		1	台			
	差圧ダンパー		1	台			
	吊り支持金具		1	式			
	消耗品雑材料		1	式			
	機器搬入費		1	式			
	コア開口補修費		1	式			
	試運転調整費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	((小 計))						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ニ	ダクト設備工事						
	スパイラルダクト(低圧)		14	m			
	亜鉛鉄板150φ						
	吊り支持金具		1	式			
	消耗品雑材料		1	式			
	保温工事		1	式			
	コア開口補修費		1	式			
	天井撤去・復旧		1	式			
	試運転調整費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	((小 計))						

No.	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
2	2階仮眠室個室化						
	〈建築主体工事〉						
a	直接仮設工事		1	式			
b	建具工事		1	式			
c	内装工事		1	式			
d	雑工事		1	式			
e	撤去工事		1	式			
	建築主体工事計						
	〈電気設備工事〉						
f	電気設備工事		1	式			
	電気設備工事計						
	〈機械設備工事〉						
g	給排水衛生設備		1	式			
h	空気調和設備工事		1	式			
i	撤去工事		1	式			

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a	直接仮設工事						
	墨出し		222	m ²			
	西側 外部足場(手摺先行方式)	枠組本足場W=900	145	m ²			
	北側 昇降足場	W=1200	48	m ²			
	養生シート	メッシュシート H=1.8 第三者侵入防止	278	m ²			
	渡り通路及び昇降設備		1	式			
	内部足場	脚立足場	222	m ²			
	養生買	通路養生含む	276	m ²			
	整理清掃費		276	m ²			
	安全対策費		1	式			
	仮設資材運搬費		1	式			
	(小 計)						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	建具工事						
	〈木製建具工事〉						
	No.-1 上吊り片引き戸	W800×H1900	1	ヶ所			
	運搬搬入取付費		1	式			
	〈木製建具工事〉	小小計					
	〈鋼製建具工事〉						
	LSD-1廊下～女子仮眠室 両面戸袋手動片引き戸	W695×H1900、2060 テンキー錠	1	ヶ所			
	運搬搬入取付費		1	式			
	〈鋼製建具工事〉	小小計					
	〈鋼製スチールパーテーション工事〉						
	(PT-1)						
	PT-1 スチールパーテーション製品代	GW充填 W46600×H2400×D70 引き戸	1	式			
	施工費		1	式			
	運搬搬入費		1	式			

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(PT-1)	計					
	(PT-2)						
	PT-2 スチールパネーション製品代	GW充填 W25600×H2400×D70 引き戸	1	式			
	施工費		1	式			
	運搬搬入費		1	式			
	(PT-2)	計					
	(PT-3)						
	PT-3 スチールパネーション製品代	GW充填 W19250×H2400×D70引き戸	1	式			
	施工費		1	式			
	運搬搬入費		1	式			
	(PT-3)	計					
	(PT-4)						
	PT-4 スチールパネーション製品代	GW充填 W19200×H2400×D70引き戸	1	式			
	施工費		1	式			
	運搬搬入費		1	式			

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(PT-4)	計					
	〈鋼製パネーション工事〉	小小計					
	〈後付け樹脂サッシ工事〉						
	PW-1女子仮眠室 引き違い窓	W1950×H1700 7か枠	1	ヶ所			
	運搬搬入取付費		1	式			
	〈後付け樹脂サッシ工事〉	小小計					
	〈アルミパネール工事〉						
	アルミパネール t=3.0	W975×H400、450	16	枚			
	アルミパネール t=3.0	W975×H1200	24	枚			
	パネル穴明け加工	φ100程度	62	ヶ所			
	運搬搬入取替費	ガラス撤去、シール共	1	式			
	撤去材処分費		1	式			
	〈アルミパネール工事〉	小小計					

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	〈硝子工事〉						
	型板4mm	150×600	2	枚			
	型板4mm	150×150	16	枚			
	シリコン		25.2	m			
	運搬費		1	式			
	〈硝子工事〉 小小計						
	(小	計)					

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
c	内装工事						
	<天井>						
	ビニールクロス	AA不燃	221	m ²			
	天井軽鉄下地	19型 @303	221	m ²			
	PB t=12.5	不燃	221	m ²			
	天井点検口	□450	16	ヶ所			
	天井塩ビ廻り縁		102	m			
	既存取り合い天井補修		1	式			
	<壁>						
	ビニールクロス	AA不燃	160	m ²			
	同上下地補修	貼り替え部	41	m ²			
	ビニールクロス補修	新設開口廻りLSD-1廊下側	6.5	m			
	①、②通りPS7か壁 LGS65+PB12.5片面+GW50充填		69	m ²			
	②通り既存間仕切り壁開口塞ぎ(建具撤去跡) LGS65+PB12.5+12.5両面+GW50充填		12.7	m ²			
	既存壁の上 新設PBt=12.5増し張り		43	m ²			
	女子仮眠室水廻り 間仕切り壁下地	LGS65	23.3	m ²			
	同上開口補強	W65	20.1	m			
	女子仮眠室水廻り間仕切壁 PB t=12.5		41.6	m ²			

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	女子仮眠室水廻り 間仕切壁 化粧ケイカル板t=6.0	H=1800	24.8	m ²			
	同上天端見切り		13.8	m			
	洗濯機パン前ライニング LGS100+防水PBt=12.5	W900xH1300	1.2	m ²			
	ライニング天板 マリンボーストフォーム	L=900 t=21 D=100	1	ヶ所			
	洗面所 3方枠120×25	W800xH1900 集成材	1	ヶ所			
	洗面所～脱衣室 上吊り引き戸枠	W1600×H1900集成材 タテ25、上60	1	ヶ所			
	UB 4方枠	W750×H1900樹脂枠フクビ	1	ヶ所			
	①,②通りPS7㎜壁 壁用点検口	300×300開口補強共	14	ヶ所			
	PW-1 サッシ額縁	70x25方立部材	1.8	m			
	既存取り合い壁補修		1	式			
	<巾木>						
	ソフト巾木	H=100	85.8	m			
	仮眠室～洗面所 上がり框	90×90 L=800	1	ヶ所			
	<床>						
	洗面、脱衣室 長尺塩ビシート貼り	t=2.0	7.7	m ²			
	男女仮眠室 タイルカーペット	t=5.5	200	m ²			
	洗面、脱衣室 置床組	H=250 構造用合板t=12	7.7	m ²			
	同上ラワン合板	t=5.5	7.7	m ²			

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	同上際根太		17	m			
	脱衣室温水器下 置床組補強	900×900	1	式			
	男子仮眠室 0Aフロア補修(新設)	H=145 パネルホートt=20	61	m ²			
	男女仮眠室新設壁部分 0Aフロア補修(新設)	H=145 パネルホートt=20 際根太共	36.2	m			
	既存取り合い床補修		1	式			
	〈カーテン、ブラインド〉						
	男子仮眠室 ロールブラインド遮光	W1000×H1200	1	台			
	男子仮眠室 ロールブラインド遮光	W1500×H1200	1	台			
	男子仮眠室 ロールブラインド遮光	W1100×H1700	1	台			
	男子仮眠室 ロールブラインド遮光	W1950×H1700	2	ヶ所			
	女子仮眠室 ロールブラインド遮光	W2000×H1700	1	ヶ所			
	(小 計)						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
d	雑工事						
	〈その他工事〉						
	内部取合いシーリング		1	式			
	SOP塗り	枠、額縁	13.7	m			
	SOP塗り	建具小口、額	1	式			
	不要換気扇類撤去部 外壁穴塞ぎ	保温材充キャップ 又はステンレス板張り	10	ヶ所			
	〈その他工事〉	小小計					
	〈家具・ユニット工事〉						
	室名札平		22	ヶ所			
	シャワーユニット	0812	1	台			
	洗濯機パン		1	台			
	洗面化粧台 ミラセット共	W750 Bシリーズ	1	組			
	跳ね上げ収納付きベッド			台			別途工事
	ケールハンガー	2m フック3ヶ付	15	台			
	更衣ロッカー	3人分		台			別途工事
	〈家具・ユニット工事〉	小小計					
	(小 計)						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
e	撤去工事						
	既存天井撤去	LGS+PB+ロックウール吸音板	222	m ²			
	既存間仕切り壁 撤去	PB二重張り両面+LGS	62.3	m ²			
	建具(ドア)撤去	枠共	15.4	m ²			
	建具(FIX窓)撤去	枠共	10.8	m ²			
	壁ビニールクロス撤去		77.3	m ²			
	ソフト巾木撤去	H=100	46.1	m			
	既存床材撤去	タイル-ベ ^ッ ト	202	m ²			
	既存床材撤去	長尺塩ビシート+合板t=5.5	20.5	m ²			
	0A707撤去	H=145コンクリート2次製品	51.2	m ²			
	吊りカーテンレール撤去		12	m			
	ロールブラインド撤去		40	m ²			
	換気扇撤去	ロスナイ壁付	2	台			
	換気扇撤去	壁付	2	台			
	換気扇撤去	ロスナイ床置き	1	台			
	不要電話交換機撤去	W1600×D400×H1800 線切断済み	1	台			
	流し台、吊戸棚撤去	L=1800	1	組			
	発生材 積込・運搬・処分		1	式			

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	レッカー費	2F北側ルーフバルコニー	1	式			
	アスベスト含有調査		1	式			
	(小 計)						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
f	電気設備工事						
	600V電力ケーブル	EM-EEF 1.6 - 2C	270	m			
	600V電力ケーブル	EM-EEF 1.6 - 3C	90	m			
	600V電力ケーブル	EM-EEF 2.0 - 2C	180	m			
	600V電力ケーブル	EM-EEF 2.0 - 3C	450	m			
	通信ケーブル	EM-AE 0.9 - 4C	28	m			
	情報通信ケーブル	EM-UTP5 (0.5x4P)	40	m			
	照明器具	LEDダウナイト100φ	23	台			
	非常照明器具	ダウナイトタイプ	18	台			
	埋込スイッチ	1P15Ax1 PLx1 樹脂P共	20	組			
	埋込コンセント	2P15A×1 樹脂P共	18	組			
	埋込コンセント	2P15A×2 樹脂P共	3	組			
	人感センサースイッチ	親機8A広角型	2	台			
	人感センサースイッチ	子機	3	台			
	位置ボックス	OB102x44 C付(樹脂)	41	個			
	光電式スポット型感知器	2種露出型	21	個			
	定温式スポット型感知器	特種露出型	1	個			
	電灯動力分電盤		1	面			撤去移設

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	天井スピーカー	CM-1830AT	2	台			
	スピーカーネット	CP-183W	2	台			
	消耗品・雑材費		1	式			
	電工労務費		1	式			
	機器取付工事費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	(小	計)					

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
g	給排水衛生設備						
イ	衛生器具設備工事		1	式			
ロ	給水設備工事		1	式			
ハ	排水通気設備工事		1	式			
ニ	給湯設備工事		1	式			
	(小 計)						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
イ	衛生器具設備工事						
	洗濯機パン	PWP740N2W PJ2008NW	1	式			
	洗濯機水栓	TW11	1	個			
	消耗品雑材料		1	式			
	養生費		1	式			
	器具据付		1	式			
	現場雑費		1	式			
	((小 計))						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロ	給水設備工事						
	水道用硬質塩ビライニング鋼管	VA社 [®] 15A	6	m			
	水道用硬質塩ビライニング鋼管	VA社 [®] 20A	10	m			
	同上継手・接合材・支持金物		1	式			
	仕切弁	20A	1	個			
	消耗品雑材料		1	式			
	配管工費		1	式			
	保温工事		1	式			
	配管切断接続	保温補修共	1	式			
	現場雑費		1	式			
	((小 計))						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ハ	排水通気設備工事						
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	30A	1	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	50A	2	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	65A	10	m			
	床上掃除口 COA	65A	1	個			
	通気金具(トルコ)	65A	1	個			
	消耗品雑材料		1	式			
	配管工費		1	式			
	既存管切断接続	保温補修共	1	式			
	現場雑費		1	式			
	((小 計))						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ニ	給湯設備工事						
	電気温水器	SRG-555G	1	台			
	同上取付費		1	式			
	消耗品雑材料		1	式			
	搬入費	養生共	1	式			
	給湯配管工事		1	式			
	現場雑費		1	式			
	※電気温水器の容量550L満水で1000L使用可能 シャワー1回当たり80~100L程度使用。						
	((小 計))						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
h	空気調和設備工事						
イ	空調機器設備工事		1	式			
ロ	空調配管設備工事		1	//			
ハ	換気設備工事		1	//			
ニ	ダクト設備工事		1	//			
	(小 計)						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
イ	空調機器設備工事						
	ルームエアコン	MSZ-AXV2222-W	16	台			
	室外機架台		1	式			
	転倒防止金具		1	式			
	消耗品雑材料		1	式			
	機器据え付け費		1	式			
	壁面開口・補修費		1	式			
	試運転調整費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	((小 計))						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロ	空調配管設備工事						
	冷媒用被覆銅管 (ヘアコイル)	6.35mm×9.52mm	158	m			
	同上継手・接合材 支持金物		1	式			
	水道用硬質 塩化ビニル管(VP)	20A	36	m			
	水道用硬質 塩化ビニル管(VP)	30A	10	m			
	水道用硬質 塩化ビニル管(VP)	50A	31	m			
	同上継手・接合材 支持金物		1	式			
	消耗品雑材料		1	式			
	配管工費		1	式			
	保温工事		1	式			
	スリーブ・インサート費		1	式			
	はつり補修費		1	式			
	アルミ [°] ね貫通処理		1	式			
	渡り制御配線工事		1	式			
	真空引き・冷媒ガス調整費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	((小 計))						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ハ	換気設備工事						
	天井扇	VC-SW	8	台			
	給排気グリル		3	台			
	パイプファン	VC-SW	8	台			
	吊り支持金具		1	式			
	消耗品雑材料		1	式			
	機器据付費		1	式			
	コア開口補修費		1	式			
	天井開口・補修費		1	式			
	試運転調整費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	((小 計))						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ニ	ダクト設備工事						
	ス ^レ イラダ ^ク ト(低圧) 亜鉛鉄板100φ		43	m			
	ス ^レ イラダ ^ク ト(低圧) 亜鉛鉄板200φ		10	m			
	保温工事		1	式			
	吊り支持金具		1	式			
	アルミ ^ニ ル接続費		1	式			
	シャワールーム接続費		1	式			
	コア開口補修費		1	式			
	消耗品雑材料		1	式			
	現場雑費		1	式			
	((小 計))						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
i	撤去工事						
	パッケージエアコン	撤去	1	式			
	室外機架台	撤去	1	式			
	全熱交換器壁掛	撤去	1	式			
	全熱交換器床置	撤去	1	式			
	換気扇	撤去	1	式			
	流し台	撤去	1	式			
	消耗品雑材料		1	式			
	撤去工事		1	式			
	冷媒改修破壊処理		1	式			
	発生材運搬処分	揚重費共	1	式			
	現場雑費		1	式			
	※屋外ﾌｰﾄﾞ類 は残置も可とする。						
	(小 計)						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	2階トイレ乾式化						
	〈建築主体工事〉						
a	直接仮設工事		1	式			
b	解体工事		1	式			
c	左官工事		1	式			
d	金属工事		1	式			
e	木製建具工事		1	式			
f	金属製建具工事		1	式			
g	塗装工事		1	式			
h	内装工事		1	式			
i	雑工事		1	式			
	建築主体工事計						
	〈電気設備工事〉						
j	電気設備工事		1	式			
	電気設備工事計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	〈機械設備工事〉						
k	機械設備工事		1	式			
	機械設備工事計						
	小 計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a	直接仮設工事						
	現地調査費		1	式			
	墨出し		1	式			
	養生費		1	式			
	内部足場		1	式			
	整理清掃後片付け		1	式			
	安全仮設費		1	式			
	(小 計)						
	産業廃棄物処分費	金属くず	1	式			
	産業廃棄物処分費	木くず	1	式			
	産業廃棄物処分費	ガラス・陶磁器くず	1	式			
	産業廃棄物処分費	CONガラ	1	式			
	産業廃棄物処分費	廃プラ類	1	式			
	産業廃棄物処分費	石綿含有建材	1	式			
	産業廃棄物運搬費	金属くず	1	式			
	産業廃棄物運搬費	木くず	1	式			
	産業廃棄物運搬費	ガラス・陶磁器くず	1	式			
	産業廃棄物運搬費	CONガラ	1	式			

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	産業廃棄物運搬費	廃プラ類	1	式			
	産業廃棄物運搬費	石綿含有建材	1	式			
	(小 計)						
	仮設トイレ屋外	男子、女子	1	式			
	(小 計)						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	解体工事						
	<2F男性用トイレ>						
	天井 有孔フレキシブルボード撤去	t=5石綿含有建材	15	m ²			
	天井 見切り撤去		16.4	m			
	壁 タイル撤去	モルタル下地共	29	m ²			
	壁 モルタル撤去		11.1	m ²			
	床 コンクリート撤去	300×600 カッター入れ共	2	ヶ所			
	床 タイル撤去	防水モルタル下地t=30共	15	m ²			
	ライニング撤去	ブロックW120共	5.2	m ²			
	天板人研ぎ石撤去	W250 t=30	4	m			
	TB撤去	H1800×L5970	1	ヶ所			
	同上ステンレス額押え撤去		6	m			
	アルミ製建具撤去	W750×2300枠廻りハツリ共	1	ヶ所			
	1F廊下天井 化粧石膏ボード撤去	t=9石綿含有建材	15	m ²			
	1F工作工具室天井 フレキシブルボード撤去	t=5石綿含有建材	8	m ²			
	<2F男性用トイレ>	小小計					

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	<2F女性用トイレ>						
	天井 有孔フレキシブルボード撤去	t=5石綿含有建材	6.9	m ²			
	天井 見切り撤去		11.6	m			
	壁 タイル撤去	モルタル下地共	19.6	m ²			
	壁 モルタル撤去		8.7	m ²			
	床 コンクリート撤去	300×600 カッター入れ共	1	ヶ所			
	床 タイル撤去	防水モルタル下地t=30共	6.9	m ²			
	ライニング撤去	ブロックW120共	1.3	m ²			
	天板人研ぎ石撤去	W250 t=30	1	m			
	TB撤去	H1800×L3750	1	ヶ所			
	同上ステンレス額押え撤去		3.8	m			
	アルミ製建具撤去	W750*H2300枠廻りハツリ共	1	ヶ所			
	<2F女性用トイレ>	小小計					
	<2F物入>						
	天井 有孔フレキシブルボード撤去	t=5石綿含有建材	1.1	m ²			
	天井 見切り撤去		4.2	m			
	壁 モルタル撤去		5.4	m ²			

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	床 タイル撤去	防水モルタル下地t=30共	1.1	m ²			
	アルミ製建具撤去	W750×H2100枠廻りハツリ共	1	ヶ所			
	<2F物入>	小小計					
	アスベスト含有調査		1	式			
	(小	計)					

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	左官工事						
	<2F男性用トイレ>						
	床 和便開口塞ぎ	鉄筋、型枠共	2	ヶ所			
	床 防水モルタル塗り	t=30	15	m ²			
	機械損料	ポンプ車	2	回			
	汚垂タイル	t=6	4	枚			
	<2F男性用トイレ>	小小計					
	<2F女性用トイレ>						
	床 和便開口塞ぎ	鉄筋、型枠共	1	ヶ所			
	床 防水モルタル塗り	t=30	6.9	m ²			
	機械損料	ポンプ車	1	式			※2F男性用トイレに含む
	<2F女性用トイレ>	小小計					
	<2F物入>						
	床 防水モルタル塗り	t=30	1.1	m ²			
	機械損料	ポンプ車	1	式			※2F男性用トイレに含む
	<2F物入>	小小計					

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
d	金属工事						
	<2F男性用トイレ>						
	壁 LGS25型	@450	40	m ²			
	天井 LGS19型	@225	15	m ²			
	ライニング LGS65型	@450 H=1300	5.5	m ²			
	<2F男性用トイレ>	小小計					
	<2F女性用トイレ>						
	壁 LGS25型	@450	28.3	m ²			
	天井 LGS19型	@225	6.9	m ²			
	ライニング LGS65型	@450 H=1300	1.3	m ²			
	<2F女性用トイレ>	小小計					
	<2F物入>						
	壁 LGS25型	@450	5.4	m ²			
	天井 LGS19型	@225	1.1	m ²			
	<2F物入>	小小計					
	(小 計)						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
e	木製建具工事						
	<2F男性用トイレ>						
	TB-2	H1800 メラミン化粧板巾木仕様	1	ヶ所			
	<2F男性用トイレ>	小小計					
	<2F女性用トイレ>						
	TB-3	H1800 メラミン化粧板巾木仕様	1	ヶ所			
	TB-4	H1800 メラミン化粧板巾木仕様	1	ヶ所			
	<2F女性用トイレ>	小小計					
	(小 計)						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
f	金属製建具工事						
	<2F男性用トイレ>						
	LSD-2	W750×H2300ガラス共	1	ヶ所			
	PS扉付枠	4方枠 W450×H750	1	ヶ所			
	<2F男性用トイレ>	小小計					
	<2F女性用トイレ>						
	LSD-3	W750×H2300ガラス共	1	ヶ所			
	<2F女性用トイレ>	小小計					
	<2F物入>						
	LSD-4	W750×H2100	1	ヶ所			
	<2F物入>	小小計					
	(小 計)						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
g	塗装工事						
	<2F男性用トイレ>						
	LSD塗装	鉄鋼面SOP塗装W750×H2300	1	式			
	PS扉・枠塗装	鉄鋼面SOP塗装W450×H750	1	式			
	1F工作工具室 天井塗装	ケイ酸カルシウム板面EP塗装	8	m ²			
	<2F男性用トイレ>	小小計					
	<2F女性用トイレ>						
	LSD塗装	SOP塗装W750×H2300	1	式			
	<2F女性用トイレ>	小小計					
	<2F物入>						
	LSD塗装	SOP塗装W750×H2100	1	式			
	<2F物入>	小小計					
	(小 計)						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
h	内装工事						
	<2F男性用トイレ>						
	天井 化粧石膏ボード張り	t=9.5	15	m ²			
	天井 GW充填	16k t=100	15	m ²			
	天井 アラ見切り	コの字	16.4	m			
	壁 ウレタン吹付	t=25	7.9	m ²			
	壁 防水石膏ボード張り	t=12.5	34.5	m ²			
	壁 メラミン化粧板張り	t=3	40	m ²			
	ライニング 耐水合板張り	t=12	5.5	m ²			
	ライニング ホースフォーム	W250 t=26	4	m			
	床 ビニル床シート張り	t=2.0 防臭	15	m ²			
	巾木 ビニール巾木	H=65	16.4	m			
	既存開口廻りアルミ額縁	W1600・H1700	1	ヶ所			
	点検口	下地補強共	1	ヶ所			
	1F廊下天井 化粧石膏ボード張り	t=9.5	15	m ²			
	1F工作工具室 ケイ酸カルシウム板張り	t=6	8	m ²			
	<2F男性用トイレ>	小小計					

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	<2F女性用トイレ>						
	天井 化粧石膏ボード張り	t=9.5	6.9	m ²			
	天井 GW充填	16k t=100	6.9	m ²			
	天井 アラ見切り	コの字	11.6	m			
	壁 ウレタン吹付	t=25	5.2	m ²			
	壁 防水石膏ボード張り	t=12.5	27	m ²			
	壁 メラミン化粧板張り	t=3	28.3	m ²			
	ライニング 耐水合板張り	t=12	1.3	m ²			
	ライニング ポーストフォーム	W250 t=26	1	m			
	床 ビニル床シート張り	t=2.0 防臭	6.9	m ²			
	巾木 ビニール巾木	H=65	11.6	m			
	既存開口廻りアルミ額縁	W600×1700	1	ヶ所			
	点検口	下地補強共	1	ヶ所			
	<2F女性用トイレ>	小小計					
	<2F物入>						
	天井 化粧石膏ボード張り	t=9.5	1.1	m ²			
	天井 GW充填	16k t=100	1.1	m ²			

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	天井 プラ見切り	コの字	4.2	m			
	壁 防水石膏ボード張り	t=12.5	5.4	m ²			
	壁 メラミン化粧板張り	t=3	5.4	m ²			
	床 ビニル床シート張り	t=2.0 防臭	1.1	m ²			
	巾木 ビニル巾木	H=65	3.5	m			
	〈2F物入〉	小小計					
	(小	計)					

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
i	雑工事						
	<2F男性用トイレ>						
	サイン工事	建具・入口	2	ヶ所			
	開口部取合い補修費		1	式			
	取合いシーリング		1	式			
	<2F男性用トイレ>	小小計					
	<2F女性用トイレ>						
	サイン工事	建具・入口	2	ヶ所			
	開口部取合い補修費		1	式			
	取合いシーリング		1	式			
	<2F女性用トイレ>	小小計					
	<2F物入>						
	サイン工事	建具・入口	2	ヶ所			
	棚板	ホースフォームt=26 W300取付金物共	1	m			
	壁付フック	材工共	4	ヶ所			
	開口部取合い補修費		1	式			

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	取合いシーリング		1	式			
	<2F物入>	小小計					
	(小 計)						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
j	電気設備工事						
	-2階男子トイレ						
	【スイッチ取替】						
	埋込スイッチ(新金) 1P×2取替		1	組			
	【照明工事】						
	600V ケーブル VVF1.6mm-2C		11	m			
	ハースライト+ 人感SWLRSCC-4-37LN		1	台			
	手洗灯防湿人感付NNFS21811CLE9		1	台			
	ダウンライト人感付LDS1-LRS1-05-LN		2	台			
	既存器具撤去		1	式			
	天井開口費		1	式			
	【換気扇取替】						
	換気扇取替		1	台			
	現場雑費		1	式			
	(少々計)						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	-2階女子トイレ						
	【スイッチ取替】						
	埋込スイッチ(新金) 1P×2取替		1	組			
	【照明工事】						
	600V ケーブル VVF1.6mm-2C		6	m			
	センサーライト+ 人感SWLRSCC-4-37LN		1	台			
	手洗灯防湿人感付NNFS21811CLE9		1	台			
	ダウンライト人感付LDS1-LRS1-05-LN		1	台			
	SK 室灯 LSS1-2-15LN		1	台			
	SK室スイッチ配線		1	ヶ所			
	既存器具撤去		1	式			
	天井開口費		1	式			
	【換気扇取替】						
	換気扇取替労務費のみ		1	台			
	現場雑費		1	式			

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
k	機械設備工事						
	・ 2階男子トイレ						
	洋風便器、ウォシュレット 、2連紙巻器	リモコン洗浄、音姫機能なし	3	台			
	小便器		4	台			
	鏡		1	枚			
	洗面器・自動水栓		1	台			
	手洗い撤去		1	台			
	洋風便器撤去		2	台			
	小便器撤去		4	台			
	和便器撤去モルタル補修共		1	台			
	鏡撤去		1	枚			
	消耗品雑材料		1	式			
	養生費		1	式			
	器具据付費		1	式			
	給水管工事		1	式			
	排水管工事		1	式			
	排水金物撤去		1	式			
	配管切断分岐工事 保温補修共		1	式			

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	コア開口補修費		1	式			
	発生材運搬処分		1	式			
	現場雑費		1	式			
	(少々計)						
	・ 2階女子トイレ						
	洋風便器、ウォシュレット 、2連紙巻器	リモコン洗浄、音姫機能なし	1	台			
	鏡		1	枚			
	掃除流し		1	台			
	洗面器・自動水栓		1	台			
	手洗い撤去再取付		1	台			
	洋風便器撤去		1	台			
	鏡撤去		1	枚			
	消耗品雑材料		1	式			
	養生費		1	式			
	器具据付費		1	式			
	給水管工事		1	式			
	排水管工事		1	式			

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	配管切断分岐工事 保温補修共		1	式			
	コア開口補修費		1	式			
	排水金物撤去		1	式			
	発生材運搬処分		1	式			
	現場雑費		1	式			
	(少々計)						
	(小 計)						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	給水管更新						
	水道用硬質塩ビ ライニング鋼管	VA20A	83	m			
	水道用硬質塩ビ ライニング鋼管	25A	61	m			
	水道用硬質塩ビ ライニング鋼管	32A	82	m			
	水道用硬質塩ビ ライニング鋼管	40A	73	m			
	水道用硬質塩ビ ライニング鋼管	50A	1	m			
	水道用硬質塩ビ ライニング鋼管	65A	18	m			
	同上継手, 接合材・支持金物		1	式			
	青銅仕切弁給水用10K <small>(ねじ)</small>		3	個			
	消耗品雑材料		1	式			
	配管工費		1	式			
	保温工事		1	式			
	露出配管撤去保温 運搬処分費共		1	式			
	配管ブラケット固定金物共		1	式			
	コア開口補修費		1	式			
	はつり補修費		1	式			
	スリーブ・インサート費		1	式			
	既設管切断接続工事		1	式			

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	水抜き水張り作業費		1	式			
	足場損料・高所作業車		1	式			
	壁面開口補修費		1	式			
	現場雑費		1	式			
	給水管更新 計						

No.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	自動火災報知設備更新						
	壁掛型複合受信機	P型1級15回線	1	台			
	差動式スポット型感知器	2種	83	個			
	定温式スポット型感知器	1種防水	11	個			
	定温式スポット型感知器	1種60°C防爆型	1	個			
	定温式スポット型感知器	特種露出	4	個			
	光電式スポット型感知器	2種	10	個			
	光電式スポット型感知器	3種	12	個			
	発信機P型1級埋込	(リニューアルプレート込)	4	個			
	表示灯(フラット型)		4	個			
	機器取替及び受信機設置費		1	式			
	既設撤去及び配線処理費		1	式			
	試験調整費		1	式			
	雑材・消耗品		1	式			
	消防届出書類作成及び検査立会費		1	式			
	自動火災報知設備更新計						

No.	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
D	共 通 費						
	共通仮設費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	一般管理費		1	式			
	共 通 費 計						