

第6-2号 新井消防署・頸南消防署感染症対策工事  
工事内訳明細書

本図書は、入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資するため、仕様書に添付する資料です。個別費用の積算は県単価表を参考にするようお願いしますが、これが本契約における単価を拘束するものではないことを申し添えます。

また、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段について、受注者の責任において定めるものとしてください。











行	番号	名 称	仕様	数量	単位	見積単価	見積金額	摘 要
		2階トイレ改修工事						
1		2階トイレ解体撤去工事		1.00	式			
2		同上積込運搬費		1.00	式			
3		処分費		1.00	式			
4		1階トイレ天井解体費	器具撤去共	1.00	式			
5		同上復旧費	器具復旧共	1.00	式			
6		床モルタル補修費		12.00	m <sup>2</sup>			
7		床長尺塩ビシート		12.00	m <sup>2</sup>			
8		ソフト巾木		15.00	m			
9		壁LGS下地	W25 @455 バブルボード併用	21.80	m <sup>2</sup>			
10		壁LGS下地	W65	11.30	m <sup>2</sup>			
11		ライニングLGS下地		6.70	m <sup>2</sup>			
12		天井LGS下地	19型 @300	11.70	m <sup>2</sup>			
13		壁石膏ボード張	t 12.5	35.70	m <sup>2</sup>			
14		壁化粧ケイカル板張り	t 6 ステン # 400 標準色	35.70	m <sup>2</sup>			
15		同上出隅コーナー		3.60	m			
16		器具取付用下地	ワン合板T1 t 12	6.70	m <sup>2</sup>			
17		器具取付用下地	ワン合板T1 t 12	2.00	箇所			
18		天井化粧石膏ボード張	t 9.5 不燃グレード	11.70	m <sup>2</sup>			
19		天井廻縁	塩ビ製 コ型	17.00	m			
20		天井点検口	アルミ製 450角 額縁タイプ	1.00	箇所			
21		ライニング ポストフォーム	20×150 L=3600	1.00	箇所			
22		ライニング ポストフォーム	20×150 L=1100	2.00	箇所			
23		既製品窓枠	W2700×H1330 アルミアングル共	1.00	箇所			
24		トイレ入口LSDドア		1.00	箇所			
25		トイレブース		1.00	式			
26		廊下側補修費		1.00	式			

行	番号	名 称	仕様	数量	単位	見積単価	見積金額	摘 要
27		各所シーリング費		1.00	式			
28		資材搬入・小運搬費		1.00	式			
29		残材集積費		1.00	式			
		《 計 》						















行	番号	名 称	仕様	数量	単位	見積単価	見積金額	摘 要
		1階男子トイレ改修工事						
1		1階男子トイレ解体撤去工事		1.00	式			
2		同上積込運搬費		1.00	式			
3		処分費		1.00	式			
4		床嵩上げ費		1.00	式			
5		床長尺塩ビシート		11.50	m <sup>2</sup>			
6		ソフト巾木		15.90	m			
7		壁LGS下地	W25 バブルボンド併用	30.90	m <sup>2</sup>			
8		壁LGS下地	W65	2.80	m <sup>2</sup>			
9		壁LGS下地改修	W65 開口補強材共	1.00	ヶ所			
10		ライニングLGS下地		5.20	m <sup>2</sup>			
11		天井LGS下地	19型 @225	11.50	m <sup>2</sup>			
12		下地石膏ボード張り	t12.5	36.50	m <sup>2</sup>			
13		壁メラミン化粧板張り	t6 ステン #400 標準色	36.50	m <sup>2</sup>			
14		同上出隅コーナ材		7.50	m			
15		器具取付用下地	ラワン合板T1 t12	5.20	m <sup>2</sup>			
16		器具取付用下地	ラワン合板T1 t12	1.00	ヶ所			
17		壁ボード補修	出入口枠廻り	1.00	ヶ所			
18		天井化粧石膏ボード張り	t9.5 不燃ゾートン	11.50	m <sup>2</sup>			
19		天井廻り縁	塩ビ製 コ型	15.90	m			
20		天井点検口	アルミ製450角	1.00	ヶ所			
21		ライニング ポストフォーム	20X150L=3300	1.00	ヶ所			
22		ライニング ポストフォーム	20X150L=1100	2.00	ヶ所			
23		ライニング ポストフォーム	20X150L=800	1.00	ヶ所			
24		SK上部棚板		1.00	段			
25		既製品窓枠4方	既存サッシ廻り	1.00	ヶ所			
26		男子入口LSDドア		1.00	ヶ所			

行	番号	名 称	仕様	数量	単位	見積単価	見積金額	摘 要
27		ドア廻り補修費		1.00	ヶ所			
28		男子トイレース		1.00	式			
29		各所塗装費		1.00	式			
30		各所シーリング費		1.00	式			
31		資材搬入・小運搬費		1.00	式			
32		残材集積費		1.00	式			
		《計》						



行	番号	名 称	仕様	数量	単位	見積単価	見積金額	摘 要
		1階女子トイレ改修工事						
1		1階女子トイレ解体撤去工事		1.00	式			
2		同上積込運搬費		1.00	式			
3		処分費		1.00	式			
4		床嵩上げ費		1.00	式			
5		床長尺塩ビシート		4.20	m <sup>2</sup>			
6		ソフト巾木		8.60	m			
7		壁LGS下地	W25 バブルボンド併用	19.00	m <sup>2</sup>			
8		壁LGS下地改修	W65 開口補強材共	1.00	ヶ所			
9		ライニングLGS下地		2.50	m <sup>2</sup>			
10		天井LGS下地	19型 @225	4.20	m <sup>2</sup>			
11		下地石膏ボード張り	t12.5	19.00	m <sup>2</sup>			
12		壁メラミン化粧板張り	t6 ステッド #400 標準色	19.00	m <sup>2</sup>			
13		同上出隅コーナー材		4.80	m			
14		器具取付用下地	ラワン合板T1 t12	2.50	m <sup>2</sup>			
15		器具取付用下地	ラワン合板T1 t12	1.00	ヶ所			
16		壁ボード補修	出入口枠廻り	1.00	ヶ所			
17		天井化粧石膏ボード張り	t9.5 不燃ゾートン	4.20	m <sup>2</sup>			
18		天井廻り縁	塩ビ製 コ型	9.20	m			
19		天井点検口	アルミ製450角	1.00	ヶ所			
20		ライニング ポストフォーム	20X150L=1200	1.00	ヶ所			
21		ライニング ポストフォーム	20X150L=850	1.00	ヶ所			
22		既製品窓枠4方	既存サッシ廻り	1.00	ヶ所			
23		女子入口LSDドア		1.00	ヶ所			
24		ドア廻り補修費		1.00	ヶ所			
25		女子トイレブース		1.00	式			
26		各所塗装費		1.00	式			

行	番号	名 称	仕様	数量	単位	見積単価	見積金額	摘 要
27		各所シリング 費		1.00	式			
28		資材搬入・小運搬費		1.00	式			
29		残材集積費		1.00	式			
		《 計 》						

行	番号	名 称	仕様	数量	単位	見積単価	見積金額	摘 要
		2階男子トイレ改修						
1		2階男トイレ解体撤去工事		1.00	式			
2		同上積込運搬費		1.00	式			
3		処分費		1.00	式			
4		和式便器部穴フサギ		3.00	ヶ所			
5		床長尺下地調整樹脂モルタル		1.00	式			
6		床長尺塩ビシート		17.30	m <sup>2</sup>			
7		ソフト巾木		19.80	m			
8		壁LGS下地	W25 バブルボンド併用	40.30	m <sup>2</sup>			
9		壁LGS下地	W65	2.80	m <sup>2</sup>			
10		壁LGS下地改修	W65 開口補強材共	1.00	ヶ所			
11		ライニングLGS下地		9.40	m <sup>2</sup>			
12		SK上部棚板		1.00	段			
13		天井 LGS下地	19型 @225	17.30	m <sup>2</sup>			
14		下地石膏ボード張り	t12.5	45.80	m <sup>2</sup>			
15		壁メラミン化粧板張り	t6 ステン #400 標準色	45.80	m <sup>2</sup>			
16		同上出隅コーナー材		10.00	m			
17		器具取付用下地	ラワン合板T1 t12	9.40	m <sup>2</sup>			
18		器具取付用下地	ラワン合板T1 t12	2.00	ヶ所			
19		壁ボード補修	出入口枠廻り	1.00	ヶ所			
20		既存点検口枠見切り		7.80	m			
21		天井化粧石膏ボード張り	t9.5 不燃ジプトン	17.30	m <sup>2</sup>			
22		天井廻り縁	塩ビ製 コ型	20.50	m			
23		天井点検口	アルミ製450角	3.00	ヶ所			
24		ライニング ポストフォーム	20X150L=5700	1.00	ヶ所			
25		ライニング ポストフォーム	20X150L=1100	2.00	ヶ所			
26		既製品窓枠4方	既存サッシ廻り	1.00	ヶ所			

行	番号	名 称	仕様	数量	単位	見積単価	見積金額	摘 要
27		男子入口LSDドア		1.00	ヶ所			
28		ドア廻り補修費		1.00	ヶ所			
29		男子トイレース		1.00	式			
30		各所塗装費		1.00	式			
31		各所シーリング費		1.00	式			
32		資材搬入・小運搬費		1.00	式			
33		残材集積費		1.00	式			
		《計》						





行	番号	名 称	仕様	数量	単位	見積単価	見積金額	摘 要
		1階男女トイレ改修工事						
1		電線	EM-EEF1.6-2C	20.00	m			
2		〃	EM-EEF2.0-3C	15.00	m			
3		埋込スイッチ	1PL1P15A×1 CP共	2.00	個			
4			PL×1					
5		埋込コンセント	2P15A×1 CP共	1.00	個			
6		〃	2P15A×2 CP共	2.00	個			
7		〃	2P15A×1ET CP共	2.00	個			
8		金属線ぴ	A型	4.00	m			
9		〃	コーナボックス A型	2.00	個			
10		〃	ボックス A型 1個用	2.00	個			
11		人感センサー	親機 8A	2.00	台			
12		〃	子機	1.00	台			
13		照明器具						
14		ブース 外	LED31.9W センサー付 埋込型	1.00	台			
15		手元灯	LED7.1W センサー付	2.00	台			
16		ブース内ダウンライト	防湿防雨型LED12W	2.00	台			
17		換気扇						
18		女子トイレ	75m <sup>3</sup> /h	1.00	台			
19		男子トイレ	220m <sup>3</sup> /h	1.00	台			
20		差動式スポット型感知器	2種 ベース共 自己保持機能付	2.00	個			
21		同上電線	EM-AE0.9-4C	13.00	m			
22		防火区画処理材		4.00	箇所			
23		撤去費		1.00	式			
24		コア貫		4.00	箇所			
25		消耗品雑材費		1.00	式			
		《計》						

行	番号	名 称	仕様	数量	単位	見積単価	見積金額	摘 要
		2階男子トイレ改修工事						
1		電線	EM-EEF1.6-2C	35.00	m			
2		〃	EM-EEF2.0-3C	30.00	m			
3		埋込スイッチ	1P15A×1 CP共	1.00	個			
4			PL×1					
5		埋込コンセント	2P15A×2 CP共	1.00	個			
6		〃	2P15A×1ET CP共	2.00	個			
7		金属線ぴ	A型	4.00	m			
8		〃	コーナボックス A型	2.00	個			
9		〃	ボックス A型 1個用	2.00	個			
10		人感センサー	親機 8A	1.00	台			
11		〃	子機	1.00	台			
12		照明器具						
13		ブース 外	LED31.9W センサ付 埋込型	1.00	台			
14		手元灯	LED7.1W センサ付	2.00	台			
15		ブース内ダウンライト	防湿防雨型LED12W	1.00	台			
16		換気扇						
17		男子トイレ	420m <sup>3</sup> /h	1.00	台			
18		差動式スポット型感知器	2種 ベース共 自己保持機能付	1.00	個			
19		同上電線	EM-AE0.9-4C	8.00	m			
20		防火区画処理材		3.00	箇所			
21		撤去費		1.00	式			
22		コア貫		2.00	箇所			
23		消耗品雑材費		1.00	式			
		《計》						













